



Allegato A)

LOTTO N. 3/26

DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI BOScate OGGETTO DEL BANDO DI VENDITA

PARTICELLA FISIOGRAFICA N. 62. Loc. Le Pezze

Sottoparticella fisionomica 62/1

Superficie sotto particella al taglio ANNO 2025/26: superficie ha 10.61.35

Tipologia intervento: DIRADAMENTO fustaia transitoria

(MODULO 1)

PRELIEVIO % n. piante 25%

PRELIEVIO % sul volume 19%

Superficie in perizia ha 10.61.35

Quota min: 440 Quota max: 515 Pendenza media: >15%

Esposizione prevalente: Sud-Ovest

Accessibilità: facile

Copertura arbustiva: scarsa (minore del 20% della copertura)

Tipo Forestale: Cerreta mesofila collinare

Tipo colturale e grado evolutivo: fustaia transitoria

Età prevalente: anni 63

Composizione: misto a prevalenza di Cerro con altre latifoglie

Fertilità: buona localmente discreta

Densità: normale

Provvigione massa totale media prese in taglio: 358 mc/ha

Descrizione libera: Fustaia transitoria pura di cerro (90%) con altre latifoglie (10%) derivante da un intervento di avviamento all'alto fusto seguito negli anni 90. Nel piano inferiore si osserva una componente a ciavardello, sorbo domestico, orniello, acero

COMUNE DI SANTA LUCE

Piazza Rimembranza n°19 – 56040 Santa Luce (PI)

Tel. 050/68491

PEC: pec.comune.santaluce@legismail.it

opalo e leccio, di riscoppio dal precedente intervento. Lungo il botro dei faggi si osservano frequenti soggetti di carpino bianco, e sporadicamente anche di faggio. Sottobosco rado con nocciolo, biancospino e corniolo.

Prescrizioni particolari lotto n. 3-26 (taglio diradamento in fustaia transitoria):

1. la ditta appaltatrice dovrà sempre attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e dal personale forestale del Comune di Santa Luce adibito al controllo e vigilanza; in modo particolare dovrà essere rispettata la modalità di taglio e di prelievo indicate dalla D.L..
2. **La presenza del cantiere forestale** dovrà essere segnalata sulla strada principale di servizio con idonea cartellonistica stradale, ben visibile principale apponendo segnali di indicazione dei lavori forestali in particolare nelle zone interessate dalla movimentazione dei mezzi meccanici. Le aree di cantiere temporaneo dovranno essere opportunamente individuate attraverso l'apposita segnaletica di pericolo, divieto, obbligo o posa in opera, se necessario, di idonea recinzione, secondo la normativa vigente.
3. L'eventuale deposito temporaneo della legna derivante dall'intervento lungo la viabilità forestale principale, di interesse pubblico, dovrà essere eseguito in maniera tale da evitare l'accumulo incontrollato del legname ovvero tramite cataste ordinate poste in idonei spazi laterali preventivamente individuati e concordati con la D.L. e comunque sempre da garantire il regolare transito dei mezzi di servizio e controllo e di quelli privati
4. I lavoratori dovranno far uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) specifici compreso abiti ad alta vestibilità nei casi in cui i lavori interessino le aree prossime alla viabilità pubblica principale

PREZZO A BASE D'ASTA PER IL LOTTO 3/26			
TAGLIO DI DIRADAMENTO			
N. Lotto	Superficie (ettari)	Prezzo di applicazione (€ X ettaro)	Prezzo totale (1.480,00 X 10,6135)
Lotto 3 Part. for. 62-1 2025-26	10.61.35	€ 1.480,00- X ettaro	€ 15.707,98